ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
Modern Quick Reliable

ສຳນັກງານໃຫຍ່

ເລກທີ: 007 /ທຄຕລ 2021
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 18 JAN 2021

ແຈ້ງເຊີນປະມູນ

ເຖິງ : ບັນດາບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຕົບແຕ່ງ.

ເລື່ອງ: ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຍື່ນຊອງປະມູນລາຄາວຽກງານຕົບແຕ່ງ ຫ້ອງບໍລິການໂຍທາ-ທົ່ງປົ່ງ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງເຊີນມາຍັງບັນດາບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຕົບແຕ່ງ ກ່ຽວກັບການສະເໜີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການປະກອບເອກະສານຍື່ນຊອງສະເໜີລາຄາປະເມີນວຽກຕົບແຕ່ງ ຫ້ອງບໍລິການໂຍທາ-ທົ່ງປົ່ງ ໂດຍມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິສັດສາມາດພົວພັນເອົາເອກະສານສົມທຽບລາຄາ ເລີ່ມວັນທີ: 18/01/2021, ເວລາ 08:30 – 16:30 ໂມງ ທີ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ, ລາຍລະອຽດເອກະສານປະກອບມີດັ່ງນີ້:
   ກ. ໃບປະເມີນລາຄາ 1 ຊຸດ
   ຂ. ແບບການສ້ອມແປງ 1 ຊຸດ
2. ເງື່ອນໄຂການປະກອບເອກະສານການສົມທຽບລາຄາດັ່ງນີ້:
   - ຊອງທີ 1 (ບໍ່ປິດຊອງ): ເອກະສານດ້ານຄຸນວຸດທິ
     ກ. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
     ຂ. ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດປີ 2019 ຫຼື ປີ 2020
     ຄ. ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນຍ້ອນຫຼັງ ປີ 2020
     ຊ. ໃບຢັ້ງຢືນຜົນງານ ແລະ ປະສົບການທີມງານທີ່ມີສີມືທາງດ້ານການຕົບແຕ່ງສຳນັກງານ
   - ຊອງທີ 2 (ປິດຊອງ): ເອກະສານດ້ານລາຄາ
     ກ. ໃບປະເມີນລາຄາລວມອາກອນ ຕ້ອງເປັນສະກຸນເງິນກີບ 1 ຊຸດ
3. ການຍື່ນຊອງ: ຍື່ນເອກະສານດ້ານຄຸນວຸດທິ ແລະ ລາຄາຂອງບໍລິສັດມາຍັງ ທຄຕລ ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ ພາຍໃນວັນທີ 29/01/2021 ແລະ ຈະປິດຮັບຊອງເວລາ 16:00 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ
4. ສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສ້ອມແປງ ແລະ ຕົບແຕ່ງ ຈາກວັນທີ 18/01/2021-29/01/2021, ໃນຊ່ວງເວລາ 08:30-11:30 ໂມງ ແລະ 13:30-16:00 ໂມງ ທີ່ໝາຍເລກໂທລະສັບ 021 213200-414 ນອກຈາກເວລາດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທຄຕລ ຈະຂໍສະຫງວນສິດໃນການຕອບຄຳຖາມໃດໆທັງໝົດ.
5. ເງື່ອນໄຂສັນຍາ:
   - ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງວາງເງິນຄ້ຳປະກັນການປະມູນຕ່ຳສຸດ 2% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດທີ່ສະເໜີລາຄາ ດ້ວຍໜັງສືຄ້ຳປະກັນທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານພາຍໃນ (ວັນໝົດອາຍຸໜັງສືຄ້ຳປະກັນຕ້ອງເຖິງວັນທີ 30/02/2021) ຫຼື ແຊັກທີ່ວີຊ້າແລ້ວ (ທຄຕລ ບໍ່ຮັບເງິນສົດ), ພາຍຫຼັງປະກາດຜົນ ທຄຕລ ຈະສົ່ງໜັງສືຄ້ຳປະກັນ ຫຼື ແຊັກດັ່ງກ່າວຄືນ.

- ຜູ້ທີ່ຊະນະການສົມທຽບລາຄາຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ ທຄຕລ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຈົດທະບຽນສານຂອງສັນຍາແມ່ນມອບໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ.

- ການຊຳລະແບ່ງອອກເປັນ 2 ງວດ:

ງວດທີ 1 ຊຳລະ 90% ຂອງມູນຄ່າ ພາຍຫຼັງຕິບແຕ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບ ການກວດວຽກສຳເລັດ 100% ຈາກຄະນະກຳມະການກວດກາ ທຄຕລ.

ງວດທີ 2 ຊຳລະ 10% ຂອງມູນຄ່າ ພາຍຫຼັງຄົບກຳນົດຄ້ຳປະກັນ 01 ປີ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເຊີນມາຍັງບັນດາບໍລິສັດເພື່ອຍື່ນຊອງສະເໜີລາຄາຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນດ້ວຍ.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC

ບັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ເລກທີ :

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ :

ໃບສະເໜີລາຄາ

ວຽກດັບແຕ່ງເຟີນີເຈີ້ພາຍໃນໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານການຄ້າ

ສະຖານທີ່: ໜ່ວຍບໍລິການ ໂຍທາທົ່ງປົ່ງ

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ: ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດ

ບໍລິສັດ :

ເບີໂທ 020 2345 6064

ລຳດັບ	ລາຍການ	ຈຳນວນ	ຫົວໜ່ວຍ	ລາຄາແຮງ ງານ ວັດສະດຸ	ມູນຄ່າລວມ(ກີບ)
I	ວຽກປູນ ທາສີ ແລະ ຫ້ອງເຊບ				
1	ກໍ່ໂບກເທຄານ				
	5,26 x 4,5	23	m²		-
	10,10 x 4,5	45	m²		-
2	ປູກະໂລພື້ນກະໂລ 60 x 60 ສີຂາວ				
	5,26 x 10,10	53.12	m²		-
	3,40 x 0,40	1.36	m²		-
3	ໂປ້ທາສີຝາ				
	ສີຝາ 10,10 x 4,50 x 3 ຝາ	136	m²		-
	5,26 x 4,50 x 3 ຝາ	71	m²		-
4	ສີເພດານ ໂຄງສີລາຍ ປິດດ້ວຍຫຍິບຊຳທາສີ 10,10 x 5,26	53	m²		-
5	ຫ້ອງເຊບປະຕູໜີໄຟແຜ່ນເຫຼັກສະນອນໃສ່ກຸນແຈ ແລະ ເທປູນເຫຼັກອ້ອມທັງຫ້ອງ2,00x2,35x3,50	1	ຊຸດ		-
	ລວມລາຄາ				-
II	ກັນຂະໂມຍປະຕູມ້ວນດ້ານໜ້າຜ້າກັ້ງມູລີບັງແສງ ແລະ ແກ້ວດ້ານໜ້າ				
1	ປະຕູມ້ວນແບບມີລີໂມດ 3,50 x 4,30	15	m^2		-
2	ກັນຂະໂມຍສະແຕນເຫຼດຈອດຕາມແບບ 255 x 250	2	ຊຸດ		-
3	ຜ້າກັ້ງມູລີ 2,60 x 2,70	2	ຊຸດ		-
4	ແກ້ວອັບ 12 ມີນເປືອຍດ້ານໜ້າພ້ອມປະຕູຊະວິງ 2 ບານ ແລະ ຕິດຟີມ 3,40 x 3,30	11.22	m²		-
	ລວມລາຄາ				-
III	ເຟີນີເຈີ້				
1	ເຄົາເຕີຕ້ອນຮັບໂຄງໄມ້ຕິດລາມີເນດຕາມແບບທາງເທິງ ໃສ່ແກ້ວອັບ 12 ມີນ ແລະໂຄງສະແຕນເຫຼດ 5x5cm ແລະ ປະຕູ 1 ຊຸດ 80x80x2,10x4,50	4.5	m		-
2	ໂຕະຊຸນແບບຟອມ 1,10 x 35 x 1,50	1	ໜ່ວຍ		-

3	ຕູ້ເອກະສານແບບຟອມເປີດບັນຊີໃໝ່ 3,28 x 45 x 3,50	3.28	m		-
4	ໂຕະທີວໜ້າໂຄງໄມ້ຕິດລາມິເນດ 1,50 x 80 x 80	1	ຊຸດ		-
	ລວມລາຄາ				-
IV	*ປ້າຍຫຸ້ມແຜ່ນຄອມມູສິດ*				
1	ໂຄງເຫຼັກໂອບດ້ວຍແຜ່ນຄອມໂພສິດ ຍີ່ຫໍ້Altex(ເສົາເບື້ອງຊ້າຍ) 3.22x1.21x7	1	ຊຸດ		-
2	ໂຄງເຫຼັກໂອບດ້ວຍແຜ່ນຄອມໂພສິດ ຍີ່ຫໍ້Altex(ເສົາເບື້ອງຂວາ) 3.22x1.09x7	1	ຊຸດ		-
3	ໂຄງເຫຼັກໂອບດ້ວຍແຜ່ນຄອມໂພສິດ ຍີ່ຫໍ້Altex(ຂ້າງເບື້ອງຂວາ) 4.37x1.06	1	ຊຸດ		-
4	ໂຄງເຫຼັກໂອບດ້ວຍແຜ່ນຄອມໂພສິດ ຍີ່ຫໍ້Altex(ຍົກພື້ນໃສ່ປະຕູມ້ວນ) 1.95x7.05x40	1	ຊຸດ		-
5	ໂຄງເຫຼັກໂອບດ້ວຍແຜ່ນຄອມໂພສິດ ຍີ່ຫໍ້Altex(ກັນສາດ) 2.77x6.57x32	1	ຊຸດ		-
6	ປ້າຍຕູ້ໄຟແອວອີດີ ໜ້າຜ້າພາບາເຟັກ ໄດຄັດສະຕິກເກີ້ໂປ່ງແສງຕິດ(ປ້າຍດ້ານໜ້າ) 80x6.25x20	1	ຊຸດ		-
7	ປ້າຍຕູ້ໄຟແອວອີດີດ້ານໜ້າດຽວ ໜ້າປູສຕິກສະຕິກເກີ້ ຂອບອາລູສຳເລັດຮູບ 60x60x12	1	ຊຸດ		-
8	ຄ່າແຮງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ	1	ຊຸດ		-
	ລວມລາຄາ				-
V	*ໄຟຟ້າແລ່ນສາຍເຂົ້າຕູ້ໄຫຼດ ແລະ ແອ*				
1	ແອແຂວນຝາ (GREE) 36.000 BTU	2	ໜ່ວຍ		-
2	ແລ່ນປັກໄຟປັກກາວພາບາໄຊນິກ ແລະ ປະກອບປັກໄຟ	12	ຈຸດ		-
3	ໄຟຟແສງສະຫວ່າງລາງຄູ່ແບບມີຂາແຂວນເພດານແລ່ນທໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ປະກອບ	10	ຈຸດ		-
4	ດອກໄຟຕາແມວທາງໜ້າ LED	4	ຈຸດ		-
5	ພັດລົມດູດອາກາດ 8" ແລ່ນທໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ປະກອບ	2	ຈຸດ		-
6	ແລ່ນສາຍໄຟມາຫາຫ້ອງວາງລາງເຂົ້າຕູ້ໄຫຼດ ແລະ ສາຍດິນ	1	ເໝົາ		-
	ລາຄາລວມ				-
	ລວມມູນຄ່າແຮງງານ ແລະ ວັດສະດຸ				-
	ອຕທ 10%				-
	ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ				-
	ຈຳນວນເປັນຕົວໜັງສື : ສາມຮ້ອຍເກົ້າສິບເຈັດລ້ານສອງແສນສິບເກົ້າພັນເກົ້າຮ້ອຍກີບ				

ເຊັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ

ເຊັນຜູ້ຮັບເໝົາ

WE STUDIO

Author Name

Address | <ProjectTitle>



P POWER PLUG

AIR Air conditioner

POWER PLANS

SCALE 1:75