ສຳນັກງານໃຫຍ່

ເລກທີ: 0068 /ທຄຕລ 2023
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 09 JAN 2023

ແຈ້ງເຊີນປະມູນ

ເຖິງ : ບັນດາບໍລິສັດ ຈັດຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງແອເຢັນ
ເລື່ອງ : ແຈ້ງເຊີນປະມູນການຮັບເໝົາບຳລຸງຮັກສາແອເຢັນ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງເຊີນມາຍັງບັນດາທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ ຍື່ນຊອງປະມູນລາຄາບຳລຸງຮັກສາແອເຢັນ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຈຳນວນ 203 ໜ່ວຍ ໂດຍມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

1. **<u>ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ:</u>**
   - ລ້າງອະນາໄມທຳຄວາມສະອາດ Filter ແລະ ໜ້າກາກ
   - ຖອດມໍເຕີ້ລົງລ້າງທຳຄວາມສະອາດ
   - ລ້າງທຳຄວາມສະອາດຟິນຄອຍ
   - ດູດ ແລະ ເປົ່າທຳຄວາມສະອາດທໍ່ນ້ຳເສຍ (ໂດຍໃຊ້ Blower)
   - ກວດເຊັກຈຸດຕໍ່ສາຍໄຟໃນລະບົບ ແລະ ຍຶດນ່ອດສາຍໄຟໃຫ້ແໜ້ນໜາ
   - ກວດເຊັກຮອບມໍເຕີຂອງພັດລົມ ແລະ ແຮງດັນລົມ
   - ກວດເຊັກສະປິດ, ເທີໂມລູມ ແລະ ອຸນຫະພູມ
   - ລ້າງທຳຄວາມສະອາດແຜ່ນຄອຍຄອນແດນຊິງ, ຄອຍປໍ້ານ້ຳແຮງດັນສູງ
   - ກວດເຊັກການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
   - ກວດເຊັກລະບົບຄວາມດັນຂອງລະບົບນ້ຳຢາ ແລະ ກຳລັງອັດຂອງຄອມເພສເຊີ
   - ກວດກາຄວາມຄົງທີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າ
   - ກວດກາລະດັບສຽງພ້ອມທັງປັບແຕ່ງ
   - ກວດກາການເຮັດວຽກຂອງສະວິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະວິດ Auto, Manual ແລະ ສະວິດພິເສດ (ຊຸດຄຸມ)
   - ກວດລະບົບ, ລ້າງທໍ່ແອ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດຖາດຮອງນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳແອໄຫຼສະດວກ
   - ເຮັດຄວາມສະອາດຄອຍເຢັນ ແລະ ຄອຍຮ້ອນ
   - ເຕີມນ້ຳຢາແອ ແລະ ນ້ຳມັນຄອມເພສເຊີ ກໍລະນີຈຳເປັນ
   - ເຕີມນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນມໍເຕີ ແລະ ລູກປືນພັດລົມກໍລະນີຈຳເປັນ
   - ກວດກາລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທັງໝົດລວມທັງການກວດກາຄອມເພສເຊີ, ສະປິງຄອມເພສເຊີ ແລະ ລະບົບນ້ຳຢາທັງຫຼາຍ
   - ກວດກາລະບົບໄຟຟ້າທັງໝົດເຊັ່ນ: ຊຸດຄອນໂທນ, ຂົ້ວໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆພາຍໃນເຄື່ອງ

- ລ້າງເຮັດຄວາມສະອາດພັດລົມລະບາຍຄວາມເຢັນ ແລະ ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ
- ບຳລຸງຮັກສາ 4 ຄັ້ງ/ປີ

2. **<u>ລາຍລະອຽດການປະກອບເອກະສານ:</u>**

➢ **ເອກະສານ ຊອງທີ 1 (ບໍ່ປິດຊອງ):**

- ປະກອບເອກະສານໃນນາມນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການຈັດຈຳໜ່າຍ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງແອເຢັນ, ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 4 ປີຂຶ້ນໄປ (ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນ ປະຈຳປີ 2021) ພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນຜົນງານ ແລະ ປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ.
- ກຳນົດຍື່ນ ຊອງທີ 1 ໃນວັນທີ **18/01/2023** ເວລາ **08:30 - 15:00 ໂມງ** ທີ່ພະແນກຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງິນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທີ່ປ່ອງຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຊັ້ນ 4 ອາຄານ C.

➢ **ເອກະສານ ຊອງທີ 2 (ປິດຊອງ):**

- ໃບສະເໜີລາຄາ 1 ຊຸດ ໂດຍລາຄາແມ່ນໃຫ້ ລະບຸລາຄາສະເລ່ຍຕໍ່ໜ່ວຍ/ຄັ້ງ ໂດຍບໍ່ແຍກຍີ່ຫໍ້ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງແອ, ການສະເໜີລາຄາຕ້ອງເປັນສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 7% ເຊິ່ງລາຄາດັ່ງກ່າວແມ່ນສະເພາະແຕ່ຄ່າແຮງງານ ໂດຍບໍ່ລວມຄ່າອາໄຫຼ່ໃນການສ້ອມແປງ.
- ຜູ້ສະໜອງຕ້ອງວາງເງິນຄ້ຳປະກັນການປະມູນຕ່ຳສຸດ 2% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດຕາມສັນຍາ (ມູນຄ່າທັງໝົດ = ລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍ x ແອຈຳນວນ 203 ໜ່ວຍ x 2 ປີ) ໂດຍໜັງສືຄ້ຳປະກັນທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານພາຍໃນ (ວັນໝົດອາຍຸໜັງສືຄ້ຳປະກັນຕ້ອງເຖິງ ວັນທີ 25/02/2023) ຫຼື ແຊັກທີ່ວີຊ້າແລ້ວ (ທຄຕລ ບໍ່ຮັບເງິນສົດ), ພາຍຫຼັງປະກາດຜົນ ທຄຕລ ຈະສົ່ງໜັງສືຄ້ຳປະກັນ ດັ່ງກ່າວຄືນ.
- ໃນວັນພຸດ ວັນທີ **25/01/2023** ເວລາ **09:00 ໂມງ** ແມ່ນມື້ເປີດຊອງປະມູນ ສະນັ້ນ ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກເອກະສານຊອງທີ 1 ມາຍື່ນຊອງລາຄາດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5 ອາຄານ C.

ໝາຍເຫດ: ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທີ່ຊະນະການປະມູນ:

- ຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ ທຄຕລ ເປັນເວລາ 2 ປີ ແລະ ຄ່າທຳນຽມໃນການຈົດທະບຽນສັນຍາ ແມ່ນມອບໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ສະໜອງ.
- ການຊຳແມ່ນຊຳລະຕາມຈຳນວນແອຕົວຈິງທີ່ບຳລຸງຮັກສາໃນຊຸດນັ້ນ ຊຳລະພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດການກວດວຽກ
- ທຄຕລ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປະຕິເສດຜູ້ສະໜອງໃດທີ່ປະກອບເອກະສານບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມການກຳນົດໃນໜັງສືແຈ້ງເຊີນນີ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເຊີນມາຍັງທ່ານ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຍື່ນຊອງປະມູນໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC

ນ. ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ຕາຕະລາງສັງລວມແອ ສຳນັກງານທີ່ຕ້ອງບຳລຸງຮັກສາ ຈຳນວນ: 203 ໜ່ວຍ

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່

ລ/ດ	ເນື້ອໃນລາຍການ	ຫ/ໜ	ຍີ່ຫໍ້ / ຈຳນວນ					ຂະໜາດແອ BTU						ເຊັນຜູ້ຕິດຕາມ
			Gree	Saijo	Daikin	Mitsubishi	Supercool	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000	
I	**ຕຶກ A ຊັ້ນ 1 ລວມທັງໝົດ 9 ໜ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ໜ່ວຍ	3	1							4			
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ໜ່ວຍ	3	2				1	1	1	2			
II	**ຕຶກ A ຊັ້ນ 2 ລວມທັງໝົດ 10 ໜ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ໜ່ວຍ	3						1	2	3			
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ໜ່ວຍ	5						1	2	2			
3	**ແອຕູ້ຕັ້ງ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ໜ່ວຍ	1	1							2			
III	**ຕຶກ A ຊັ້ນ 2 ລວມທັງໝົດ 09 ໜ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ໜ່ວຍ	5							4	1			

2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**3**	**1**				**1**	**1**	**1**	**1**			
	ລວມແອທັງຫມົດ ຕຶກ A 28 ຫນ່ວຍ													

ລ/ດ	ເນື້ອໃນລາຍການ	ຫ/ຫນ	ຍີ່ຫໍ້ / ຈຳນວນ					ຂະຫນາດແອ BTU						ເຊັ້ນຜູ້ ຕິດຕາມ
			Gree	Saijo	Daikin	Mitsubishi	Supercool	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000	
I	**ຕຶກ B ຊັ້ນ 1 ລວມທັງຫມົດ 7 ຫນ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**5**								**5**			
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**1**								**1**			
3	**ແອຕູ້ຕັ້ງ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**1**									**1**		
II	**ຕຶກ B ຊັ້ນ 2 ລວມທັງຫມົດ 12 ຫນ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**2**									**2**		
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**5**	**1**	**2**	**Amina: 1 ຫນ່ວຍ**		**1**			**5**	**1**	**1**	
3	**ແອຕູ້ຕັ້ງ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**1**									**1**		
III	**ຕຶກ B ຊັ້ນ 3 ລວມທັງຫມົດ 08 ຫນ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**2**									**2**		

2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	1					1						
3	**ແອຢືນດິງ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	3			Tran: 2 ຫນ່ວຍ					2	1		
	ລວມແອທັງຫມົດ ຕຶກ B: 27 ຫນ່ວຍ													

ລ/ດ	ເນື້ອໃນລາຍການ	ຫ/ຫນ	ຍີ່ຫໍ້ / ຈຳນວນ					ຂະຫນາດແອ BTU						ເຊັນຜູ້ຕິດຕາມ
			Gree	Saijo	Daikin	Mitsubishi	Supercool	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000	
I	**ຕຶກ C ຊັ້ນ 1 ລວມທັງຫມົດ 19 ຫນ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	8		3		1				6	6		
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	4	1		2		2	1			2	2	
II	**ຕຶກ C ຊັ້ນ 2 ລວມທັງຫມົດ 16 ຫນ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	11								11			
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	3		2			3	1		1			
III	**ຕຶກ C ຊັ້ນ 3 ລວມທັງຫມົດ 13 ຫນ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	9		2					6	3	2		
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	1				1	2						
IV	**ຕຶກ C ຊັ້ນ 4 ລວມທັງຫມົດ 10 ຫນ່ວຍ**													

1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**8**								**8**			
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**2**					**2**						
V	**ຕຶກ C ຊັ້ນ 5 ລວມທັງຫມົດ 15 ຫນ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**10**								**8**	**2**		
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**3**					**2**		**1**				
3	**ແອຕູ້ຕັ້ງ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**2**									**2**		
	ລວມແອທັງຫມົດ ຕຶກ C: 73 ຫນ່ວຍ													

ລ/ດ	ເນື້ອໃນລາຍການ	ຫ/ຫນ	ຍີ່ຫໍ້ / ຈຳນວນ					ຂະຫນາດແອ BTU						ເຊັ້ນຜູ້	
			Gree	Saijo	Daikin	Mitsubishi	Supercool	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000	ຕິດຕາມ	
I	**ຕຶກ D ຊັ້ນ 1 ລວມທັງຫມົດ 05 ຫນ່ວຍ**														
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**3**								**3**				
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**2**							**2**					
II	**ຕຶກ D ຊັ້ນ 2 ລວມທັງຫມົດ 04 ຫນ່ວຍ**														
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**3**								**3**				
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	**1**					**1**							

III	**ຕຶກ D ຊັ້ນ 3 ລວມທັງຫມົດ 04 ຫນ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	3								3			
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	ຫນ່ວຍ	1					1						
IV	**ຕຶກ D ຊັ້ນ 4 ລວມທັງຫມົດ 04 ຫນ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	3								3			
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	1					1						
	ລວມແອທັງຫມົດ ຕຶກ C: 17 ຫນ່ວຍ	ຫນ່ວຍ												

ລ/ດ	ເນື້ອໃນລາຍການ	ຫ/ຫນ	ຍີ່ຫໍ້ / ຈຳນວນ					ຂະຫນາດແອ BTU						ເຊັນຜູ້	
			Gree	Saijo	Daikin	Mitsubishi	Supercool	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000	ຕິດຕາມ	
I	**ຕະຫລາດຫລັກຊັບ ລວມທັງຫມົດ: 8 ຫນ່ວຍ**														
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	5								5				
2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	ຫນ່ວຍ	2							2					
3	**ແອຕູ້ຕັ້ງ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	ຫນ່ວຍ	1								1				
II	**ສາງໂພນທັນ ລວມທັງຫມົດ: 14 ຫນ່ວຍ**														
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	ຫນ່ວຍ	1								1				

2	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	**ຫນ່ວຍ**	13					2	1	10				
III	**ຫ້ອງ UPS ຊັ້ນ : 6 ຫນ່ວຍ**													
1	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	**ຫນ່ວຍ**	5					4			1			
2	**ແອຕູ້ຕັ້ງ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	**ຫນ່ວຍ**	1								1			
IV	**ຫ້ອງແມ່ບ້ານ ລວມທັງຫມົດ: 2 ຫນ່ວຍ**													
1	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**	2					1	1					
	ຫ້ອງວິຊາການ : 1 ຫນ່ວຍ													
1	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**				1			1					
	ຫ້ອງຢາມຕຳຫລວ: 1 ຫນ່ວຍ													
1	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ຫນ່ວຍ**			1			1						
	ຫ້ອງ ATM ລວມທັງຫມົດ 3 ຫນ່ວຍ													
1	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	**ຫນ່ວຍ**	1		2			3						
	ຫ້ອງແລກປ່ຽນແຄມຂອງ: 1 ຫນ່ວຍ													
1	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	**ຫນ່ວຍ**	1								1			
	ຫ້ອງບໍລິການນ້ອຍ ລວມທັງຫມົດ 3 ຫນ່ວຍ													
1	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	**ຫນ່ວຍ**	3					1		2				
	ຫ້ອງພັກຕຳຫລວດ ລວມທັງຫມົດ: 3ຫນ່ວຍ													
1	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	**ຫນ່ວຍ**	3					1		2				

	ຫ້ອງໄອທີ ຊັ້ນ 2: 3 ໜ່ວຍ													
1	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	**ໜ່ວຍ**	**1**				**2**	**1**	**2**					
	ຫ້ອງໄອທີ ຊັ້ນ 3: 2 ໜ່ວຍ													
1	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	**ໜ່ວຍ**	**2**							**2**				
	ລວມແອທັງຫມົດ : 47 ໜ່ວຍ													

ລ/ດ	ເນື້ອໃນລາຍການ	ຫ/ໜ	ຍີ່ຫໍ້ / ຈຳນວນ					ຂະຫນາດແອ BTU						ເຊັນຜູ້ຕິດຕາມ
			Gree	Saijo	Daikin	Mitsubishi	Supercool	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000	
I	**ສາຂາທົ່ງຂັນຄຳ: 5 ໜ່ວຍ**													
1	**ແອຕິດຝາ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ	**ໜ່ວຍ**	**5**					**3**		**2**				
II	**ໜ່ວຍບໍລິການຮ່ອງແກ : 6 ໜ່ວຍ**													
1	**ແອເພດານ** (ອານາໄມຫນ້າກາກແອ, ຟິນເຕີແອ,ຖາດຮອງນ້ຳເສຍ, ໃບພັດລົມ,ເຕົ້າດູດນ້ຳເສຍ, ແຜງເຢັນ,ແຜງຮ້ອນ,ກວດເຊັກລະບົບນ້ຳຢາ, ກວດເຊັກລະບົບໄຟຟ້າຄວບຄຸມແອ.	**ໜ່ວຍ**	**6**											
	ລວມແອທັງຫມົດ : 11 ໜ່ວຍ													